

ESTON ÇAMLIEVLER KONUTLARI 75 PARSEL MALZEME DEĞİŞİM ADET VE BİRİM FİYATLARI

	FISTIĞAÇM		KARAÇAM		BEYAZÇAM		KIZILÇAM		MAVIÇAM		SARIÇAM		KÖKNAR		SEDİR		LADIN		Yüksek katlı birim bedel	Alçak katlı birim bedel
	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.		
Makine rulmanı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1		
Hız regülatörü ASPAR	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kurtarma kapağı swici	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Tahrik kasnağı	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sapırma kasnağı	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
Tahrik ve yardımcı kasnak korumaları	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Tabliye üzerindeki deliklerin kapatılması	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Havalandırma bacasına kapak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1		
Tabliye üstü çıkış merdiveni	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
Tabliye üstü korkuluk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
Havalandırma penceri kapağı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
Makine dairesi aydınlatması EN81-1'e uygun	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
Taşıyıcı kanca montajı	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kumanda Panosu ARL 300	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		
VVVF Cihaz + Direnç + Filtre 11 KW+encoder	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		
Revizyon kutusu Seri haberleşmeli EN 81-1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ana besleme panosu değişimi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Makine dairesi elektrik tesisatı	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
Makine dairesi topraklı priz, vavien anahtar	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
Askı halatlarında katta işaretlemeleri	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Kat kapı kilitlerinin değişimi (ceişaretili)	14	15	13	14	13	12	14	14	15	13	8	7	6	7	7	7	7	8		
Kapı camları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0		
Otom kapı patenleri	5	6	4	5	4	4	5	4	4	6	4	4	3	4	3	4	4	4		
Kat kumanda butonları	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	5	5	9	9	9	9	9	9		
Kabin kumanda butonları	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kapı üstü göstergeleri	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kabin etek sacı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kat kapısı etek sacı	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sarıçam

Askı halatı	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	200	200	185	185	185	185	185	185		
Askı halatı şişeleri	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Askı halatı klemensleri	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Aşırı yük sistemi (Micelect marka-halattan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Hız regülatörü halatı 8mm	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	70	70	64	64	64	64	64	64		
Hız regülatörü halatı klemensi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Ray bağlantı kenetleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
Karşı ağırlık kilitleme tertibatı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kabin üstü korkuluk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Denge zinciri	65	65	65	65	65	65	65	65	60	60	33	33	0	0	0	0	0	0		
Yağdanlık	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
K.Ağırlık kabin arası seperatör	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kuyu içi aydınlatması EN 81-1 standartına uygun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
İç dış tesisat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Flexibil kablo	156	156	156	156	156	156	0	0	0	0	84	84	74	74	74	74	74	74		
Kuyu dibi iniş merdiveni	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kuyu dibi stop.alarm, topraklı priz, vavien anahtar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kuyu dibi tamponlar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Regülatör alt makarası	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Denge zinciri makarası	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0		
İtiniz plakaları	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	9	9	9	9	9	9		
Tüm etiketlemeler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Diğer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
İşçilik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Garanti süresince geçerli 2 senelik bakım bedeli	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

Not: 20 ve 18 katlı bloklarda en üstte bir kat ilavesi vardır. Ancak bu katta oturma olmadığından kapı ve kaset mevcut değildir. Tesisat ve halat hesaplarında 1 kat ilave edilerek gerekli hesaplamalar yapılmaktadır. Bitirilmemiş işler sarı renkle belirtilmiştir.